

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Zakres prac budowlanych

Dotyczy: przebudowy pomieszczenia na potrzeby szkoły rodzenia:

Przedmiotem opracowania jest remont i dwóch pomieszczeń na VI piętrze bloku łóżkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7.

Zakres prac budowlanych:

- demontaż istniejącego wyposażenia i prace zabezpieczające,
 - rozbiórka ścianki działowej wraz z ostrożnym demontażem drzwi i ościeżnic (wymiary ścianki 6,3x3,0x0,1m – otwór drzwiowy),
 - wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z dostawą i montażem lamp LED oraz instalacji teletechnicznych (z możliwością docelowego podłączenia telewizora na ścianie i rzutnika na suficie),
 - wykonanie otworu w ścianie umożliwiającego docelowy montaż jednostki klimatyzacyjnej pomiędzy oknami,
 - dostawa i montaż drzwi 100cm – 2szt w korytarzu,
 - wykonanie odtworzeń tynków w miejscach rozbiórek i przekuć,
 - wykonanie gładzi jednowarstwowej na ścianach i sufitach (pomieszczenia i korytarz),
 - dostawa i montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników,
 - dostawa i montaż umywalki i podłączenie do istniejących instalacji z przeniesieniem do 1m,
 - wykonanie dwukrotnie powłok malarskich ścian i sufitów (pokój i korytarz)
 - ułożenie płytek ściennych (szacht umywalkowy)
 - montaż list odbojowych szerokości 30cm,
 - zerwanie istniejącej wykładziny, wyrównanie i wzmocnienie podłoża, montaż nowej wykładziny z wywinięciem cokolika (8-10cm) w technologii zgrzewanej,
 - wyposażenie pomieszczenia w rolety okienne z podziałem na każdy wkład okienny,
- prace porządkowe z wywozem elementów z rozbiórki.

Inwestor oczekuje kompleksowej realizacji remontu w zakresach wskazanych powyżej.

Miejscowość dnia 2018r

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Szkola rodzenia

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15417)
strona nr: 2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Szkoła rodzenia			
1.1 C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 1,65x1,73	5,70		m2
1.2 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącego wyposażenia	1,00		kpl
1.3 KNRW 401/353/10 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	6,00		m2
1.4 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (6,14x3-2,4)=16,02x0,16	2,56		m3
1.5 KNNRW 3/805/2 Zerwanie posadzki bez odzysku materiału	31,70		m2
1.6 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej	4,00		m2
1.7 KNRW 401/436/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproży	2,00		szt
1.8 KNRW 401/436/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproży - rozebranie	2,00		szt
1.9 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia	1,00		kpl
1.10 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji IT wraz z okablowaniem do rzutnika i ekranu	1,00		kpl
1.11 KNRW 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	0,20		m3
1.12 KNR 1323/601/1 (2) Wymiana elementów ościeżnicy-słupek, nadproże, prog	2,00		szt
1.13 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	2,00		szt
1.14 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	4,00		m2
1.15 KNRW 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	6,90		m2
1.16 KNNRS 2/802/6 Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 61+32	93,00		m2
1.17 KNNRS 2/802/6 Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - korytarz	40,00		m2
1.18 KNRG 215/104/3 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka	1,00		kpl
1.19 KNBK 18/124/1 (127) Montaż armatury i uzbrojenia, baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, ścienne, porcelanowe o średnicy 15 mm	1,00		szt
1.20 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne - korytarz	40,00		m2
1.21 BC 2/501/1 (1) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 100x100 mm, Unifix, Aso-Flexfuge	4,00		m2
1.22 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż listew ochronnych odbojowych naklejanych, szerokość 30cm	16,00		mb
1.23 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	93,00		m2
1.24 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	31,70		m2
1.25 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	31,70	3	m2
1.26 BC 2/218/1 Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotnie powierzchni betonowych, poziomych i pionowych	31,70		m2
1.27 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	31,70		m2
1.28 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż oznakowania drzwi wejściowych 2 x tablica 50x20cm z opisem szkoła rodzenia	2,00		kpl
1.29 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wyposażenia (rolety, włączniki i gniazdka)	1,00		kpl
1.30 KNBK 2/306/13 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyzn. wysypisko z załadunkiem i wyladow. samochodami na odlegl. do 1 km (poz 202)	2,85		m3
1.31 KNBK 2/306/14 Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odległość transportu ponad 1 km (poz 203)	2,85	10	m3
1.32 Kalkulacja indywidualna Opłata składowiskowa	2,85		m3

Inż. Tomasz Ważny
Kierownik Działu Obsługi Technicznej

Szkola rodzenia



(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do Formularza oferty

SZKOŁA RODZENIA – WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU

Rzut stanu istniejącego

