

I. Dot. zadania „Przebudowa Oddziału Urologii”

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie instalacji słaboprądowej:

1. Instalacja sygnalizacji pożarowej

Wykonać okablowanie na poziomie IV piętra (w ramach Oddziału Urologii) i zakończyć go we wnękach technicznych na IV piętrze (jak w projekcie danej instalacji). Nie montować ogółu urządzeń tj. centrali sygnalizacji pożarowej Polon-4900, central sterujących UCS-6000, czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

Na kanałach wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej (XI piętro - poddasze) oraz w sali zabiegowej (pomieszczenie 4.14) - zgodnie z projektem branży sanitarnej - zabudować klapy ppoż. z siłownikami elektrycznymi 24 VDC i wyłącznikami termicznymi oraz wykonać w ich obrębie okablowanie, które w przyszłości umożliwi ich połączenie z centralami sterującymi UCS-6000.

Ułożyć kable pętli dozorowych między rozdzielnią elektryczną w piwnicy (od planowanej lokalizacji centrali Polon-4900) do pomieszczenia wentylatorowni na XI piętrze oraz do wnęk technicznych na IV piętrze.

2. Instalacja Systemu Kontroli Dostępu

Nie montować centrali ROGER CPR 32 NET.

3. Instalacja przywoławcza - wykonać zgodnie z projektem

4. Pomieszczenia: 4.02 sekretariat, 4.03 pokój zabiegowy, 4.08 pokój zabiegowy, 4.17 dyżurka lekarzy, 4.22 pokój ordynatora, 4.06 pielęgniarka oddziałowa nie będą przebudowane.

- Należy w nich pozostawić istniejące okablowanie strukturalne (nie realizować linii ujętych w projekcie).

- Pom. 4.17. Dyżurka lekarzy: należy zabudować centralkę instalacji przywoławczej (zgodnie z projektem).

5. Zamawiający rezygnuje z instalacji telewizji dozorowej- nie uwzględniać w ofercie.

6. W zakres zamówienia nie wchodzi instalacja słaboprądowa w Oddziale Laryngologii.