

Załącznik nr 2 do Formularz oferty

Zakres prac budowlanych

„Modernizacja Sali konferencyjnej szpitala – doposażenie w sprzęt audio-video, realizowana w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadku katastrof”. BZP.38.383-25.2017

1. Wykonawca w ramach adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczenia Sali konferencyjnej wykona następujące prace:
 - a) zabezpieczenie istniejących elementów pomieszczenia (okna, drzwi podłoga),
 - b) demontaż istniejącego wyposażenia i istniejących instalacji,
 - c) wykonanie podtynkowo nowych instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz doprowadzenie instalacji do przyłącza podłogowego,
 - d) przygotowanie powierzchni ścian zakresie sufitu w zakresie odtworzenia bruzd, zagruntowania, wyrównania i wykonaniu gładzi gipsowych,
 - e) dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka dobrana do kubatury pomieszczenia) LG lub równoważna szt. 1,
 - f) montaż lamp natynkowych LED 6szt (wymiały 60x60cm) warunek - spełnienie wymaganych 500 lux,
 - g) wykonaniu powłok malarskich farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie,
 - h) montaż zewnętrznych rolet sterowanych elektrycznie – 4 szt. o wymiarach 100x180cm +/-5% - sterowanie indywidualnie z pilota.
 - i) montaż istniejących odbojnic ściennych,
 - j) montaż narożników ochronnych.
2. W celu zobrazowania skali robót budowlanych i pomocy w oszacowaniu kosztów przedmiotu zamówienia, Zamawiający załącza Przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego i nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 DOSTOSOWANIE SALI KONFERENCYJNEJ			
2 Przyłącza instalacji			
2.1 Kalkulacja indywidualna Wykonanie kompletnej instalacji teletechnicznych (IT, tel) podtynkowo z odtworzeniem powierzchni	1,00		kpl
2.2 Kalkulacja indywidualna Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej podtynkowo z odtworzeniem	1,00		kpl
2.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane natynkowe 60x60cm (led)	6,00		kpl
3 Montaż klimatyzacji			
3.1 Kalkulacja indywidualna Montaż klimatyzatora 3,5KW wraz z wykonaniem instalacji i podłączeniem	1,00		kpl
4 Montaż rolet elektrycznych			
4.1 Kalkulacja indywidualna Montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznych (wnęki o wymiarach średnio 100x180cm)	4,00		kpl
5 Roboty Budowlane			
5.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	2,00		szt
5.2 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kraterk wentylacyjnych	2,00		szt
5.3 KNNRW 2/802/6 Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	71,10		m2
5.4 C 1/101/8 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący CT-17	71,10		m2
5.5 KNKRB 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	71,10		m2
5.6 Kalkulacja indywidualna Montaż odbojnic ściennych	1,00		kpl
6 Prace towarzyszące			
6.1 Kalkulacja indywidualna Roboty, demontażowe, zabezpieczające wyposażenie istniejące oraz roboty porządkowe po zakończeniu prac	1,00		kpl