

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| Miejsce rekreacji na obszarze ok. 0,5 ha, zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 - zagospodarowanie terenu i wyposażenie | | | | | |
| 1 | | Obejście żwirowe | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0101-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 189.0 | m ² m ² | 189.00 | |
| | | | | RAZEM | 189.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0205-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km 189.0*0.2 | m ³ m ³ | 37.80 | |
| | | | | RAZEM | 37.80 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0214-03 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 18 poz.2 | m ³ m ³ | 37.80 | |
| | | | | RAZEM | 37.80 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kliniec 189.0 | m ² m ² | 189.00 | |
| | | | | RAZEM | 189.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0202-05 0202-06 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 189.0 | m ² m ² | 189.00 | |
| | | | | RAZEM | 189.00 |
| 2 | | Zieleń | | | |
| 6 d.2 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - wraz z zakupem i dostawą ziemi urodzajnej (humusu) 1268.0*0.15 | m ³ m ³ | 190.20 | |
| | | | | RAZEM | 190.20 |
| 7 d.2 | KNR 2-21 0401-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 1268.0 | m ² m ² | 1268.00 | |
| | | | | RAZEM | 1268.00 |
| 8 d.2 | KNR 2-21 0331-02 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - Irga Dammera 9 | szt. szt. | 9.00 | |
| | | | | RAZEM | 9.00 |
| 9 d.2 | KNR 2-21 0331-02 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - Irga Pozioma 5 | szt. szt. | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 10 d.2 | KNR 2-21 0331-02 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - Trzmielina Fortune'a 5 | szt. szt. | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 11 d.2 | KNR 2-21 0331-02 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - Tawuła Japońska 5 | szt. szt. | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 12 d.2 | KNR 2-21 0331-02 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - Jałowiec Płożący 14 | szt. szt. | 14.00 | |
| | | | | RAZEM | 14.00 |
| 13 d.2 | KNR 2-21 0331-02 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów - Jałowiec Pospolity 1 | szt. szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 | | Mała architektura | | | |
| 14 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż ławki z oparciem 16 | szt. szt. | 16.00 | |
| | | | | RAZEM | 16.00 |
| 15 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż kosza na śmieci 8 | szt. szt. | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 16 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż parkingu rowerowego 10-stanowisk 2 | szt. szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 17 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej na stalowym stelażu z wydrukiem informacji na naklejkach wodoodpornych | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 3 | szt | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 4 | | Ścieżka zdrowia | | | |
| 18 | d.4 kalk. własna | Dostawa i montaż maty elastycznej, HIC do 1,7 m - kolor czarny | m ² | | |
| | | 100.0 | m ² | 100.00 | |
| | | | | RAZEM | 100.00 |
| 19 | d.4 kalk. własna | Dostawa i montaż maty elastycznej, HIC do 2,0 m - kolor czarny | m ² | | |
| | | 53.0 | m ² | 53.00 | |
| | | | | RAZEM | 53.00 |
| 20 | d.4 kalk. własna | Dostawa i montaż ścieżki zdrowia TSV010 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 5 | | Mała architektura sportowa - siłownia | | | |
| 21 | KNR 2-31 d.5 0101-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm | m ² | | |
| | | 78.68 | m ² | 78.68 | |
| | | | | RAZEM | 78.68 |
| 22 | KNR 2-31 d.5 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie -poz.21 | m ² | | |
| | | | m ² | -78.68 | |
| | | | | RAZEM | -78.68 |
| 23 | KNR 2-01 d.5 0205-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km | m ³ | | |
| | | poz.21*0.15 | m ³ | 11.80 | |
| | | | | RAZEM | 11.80 |
| 24 | KNR 9-11 d.5 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym | m ² | | |
| | | 78.68 | m ² | 78.68 | |
| | | | | RAZEM | 78.68 |
| 25 | KNR 2-31 d.5 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pospółka | m ² | | |
| | | poz.24 | m ² | 78.68 | |
| | | | | RAZEM | 78.68 |
| 26 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL101.1 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 27 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL103 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 28 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL104.1 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 29 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL111 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 30 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL115 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 31 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL116 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 32 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL129 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 33 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL139 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 34 | d.5 kalk. własna | Dostawa i montaż SL126 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 6 | | Mała architektura - plac zabaw | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 35 | d.6 kalk. własna | Dostawa i montaż maty elastycznej, HIC do 1,7 m - kolor czarny | m ² | | |
| | | 304.14 | m ² | 304.14 | |
| | | | | RAZEM | 304.14 |
| 36 | d.6 kalk. własna | Dostawa i montaż maty elastycznej, HIC do 2,0 m - kolor czarny | m ² | | |
| | | 36.0 | m ² | 36.00 | |
| | | | | RAZEM | 36.00 |
| 37 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż K008 + 2xDESECZKA + 2xKOSZYK | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 38 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż VLI46 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 39 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż K104 AL. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 40 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż 05.38.01 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 41 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż LM014 AL. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 42 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż LM102 AL. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 43 | d.6 kalk. własna | Dostarczenie i montaż RS115AL. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |