

## Załącznik nr 2 do Formularz oferty

### Zakres prac budowlanych

**„Modernizacja Sali konferencyjnej szpitala – doposażenie w sprzęt audio-video, realizowana w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadku katastrof”- powtórka. BZP.38.383-34.2017**

1. Wykonawca w ramach adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczenia Sali konferencyjnej wykona następujące prace:
  - a) zabezpieczenie istniejących elementów pomieszczenia (okna, drzwi i podłoga),
  - b) demontaż istniejącego wyposażenia i istniejących instalacji elektrycznych,
  - c) wykonanie podtynkowo nowych instalacji teletechnicznych (wykonać instalację IT w kategorii 6 wraz z podłączeniem do szafy ze switch-em zlokalizowanej w odległości – około 2x15m) i elektrycznych oraz doprowadzenie instalacji do przyłącza podłogowego wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej zlokalizowane około 15m od modernizowanego pomieszczenia,
  - d) przygotowanie powierzchni ścian i sufitu w zakresie odtworzenia bruzd, zagruntowania, wyrównania i wykonaniu gładzi gipsowych,
  - e) dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka dobrana do kubatury pomieszczenia – 3,5kW) LG lub równoważny szt. 1,
  - f) dostawa i montaż lamp natynkowych LED 6szt (wymiar 60x60cm) warunek - spełnienie wymaganych 500 lux, z możliwością przyciemniania światła,
  - g) wykonaniu powłok malarskich ścian i sufitu farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie,
  - h) dostawa i montaż zewnętrznych rolet sterowanych elektrycznie – 4 szt. o wymiarach 100 x 180cm +/-5% - sterowanie indywidualnie z pilota.
  - i) Demontaż i montaż istniejących odbojnic ściennych (do przeprowadzenia prac malarskich),
  - j) dostawa i montaż narożników ochronnych wysokości 1 - 1,2m.
2. W celu zobrazowania skali robót budowlanych i pomocy w oszacowaniu kosztów przedmiotu zamówienia, Zamawiający załącza Przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego i nie determinuje on zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia.

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 DOSTOSOWANIE SALI KONFERENCYJNEJ</b>			
<b>2 Przyłącza instalacji</b>			
2.1 Kalkulacja indywidualna Wykonanie prac związanych z montażem kompletnej instalacji teletechnicznych (IT, tel) podtynkowo z odtworzeniem powierzchni - roboty budowlane	1,00		kpl
2.2 Kalkulacja indywidualna Wykonanie prac związanych z montażem kompletnej instalacji elektrycznej podtynkowo z odtworzeniem powierzchni i wymianą gniazd i włączników - roboty budowlane	1,00		kpl
2.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane natynkowe 60x60cm (led)	6,00		kpl
<b>3 Roboty Budowlane</b>			
3.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek	2,00		szt
3.2 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych	2,00		szt
3.3 Kalkulacja indywidualna Demontaż / zabezpieczenie istniejących odbojnic ściennych	1,00		kpl
3.4 KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	71,10		m2
3.5 C 1/101/8 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący CT-17	71,10		m2
3.6 KNKRB 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	71,10		m2
3.7 Kalkulacja indywidualna Montaż odbojnic ściennych	1,00		kpl
3.8 KNP 7/180/1 Kałownik ochronny naroża, narożniki ścienne	8,00		szt
<b>4 Prace towarzyszące</b>			
4.1 Kalkulacja indywidualna Roboty, demontażowe, zabezpieczające wyposażenie istniejące oraz roboty porządkowe po zakończeniu prac	1,00		kpl