

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po zmianach z dnia 17.10.2019 r.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń jak w załączniku zlokalizowanych na parterze budynku nr 1 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również Załącznik nr 3 do Formularza oferty – Przedmiar robót, który ma charakter poglądowy oraz Załącznik nr 5 do Formularza oferty – Rzut stanu istniejącego.

Zakres prac do przeprowadzenia:

- zabezpieczenie istniejących powierzchni,
- wykonanie gładzi jednowarstwowych,
- wykonanie powłok malarskich,
- **kolorystyka pomieszczeń i korytarza zostanie wybrana przez Zamawiającego z palety min. 50 kolorów przedstawionych przez Wykonawcę,**
- demontaż i montaż nowych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych z uwzględnieniem poszerzenia otworów – (montaż skrzydeł drzwiowych 100cm),
- **zgodnie z przedmiarem robót należy zastosować ościeżnice metalowe lub systemowe w kolorystyce tożsamej ze skrzydłami drzwiowymi,**
- **skrzydła drzwiowe należy zastosować jako wewnętrzne fabrycznie wykończone, lakierowane z wypełnieniem płytą wiórowo - otworową z wyposażeniem w klamkę oraz zamek z trzema kluczami,**
- **Wykonawca przedstawi Zamawiającemu paletę 10 kolorów do wyboru w tym kolor biały dla skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,**
- wymiana włączników i gniazd elektrycznych,
- wymiana na nowe kratki wentylacyjnych,
- wymiana brodzików (montaż w poziomie posadzki) w łazience wraz montażem zasłonek,
- uzupełnienie uszczelnień silikonowych,
- montaż pochwyków dla niepełnosprawnych w łazienkach,
- wykonanie podejść wod - kan w kuchence czystej i brudnej,
- skucie okładzin z płytek posadzki i ścian w nowej łazience wraz z wykonaniem nowych okładzin z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wod - kan oraz montażem miski ustępowej oraz kabiny prysznicowej,
- malowanie farbami olejnymi sufitów wykonanych z paneli z blachy,

- dostawa i montaż nowych lamp LED natynkowych rastrowych wraz z okablowaniem w korytarzu,
- montaż w hollu korytarza 3 kompletów drzwi dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicami w istniejących wnękach,
- czyszczenie i odnowienie istniejących posadzek z kamieni naturalnych i wykładzin zgrzewanych,
- załadunek i wywóz pozostałości.

Po realizacji prac Wykonawca przedstawi pozytywny protokół z badania wody niezbędny do uzyskania decyzji Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca na wykonane prace udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Załączony przedmiar należy traktować jako pogładowy, Inwestor oczekuje kompleksowego przeprowadzenia remontu **wraz z koniecznymi uzupełnieniami w tym miejscowej naprawie zgrzewanych wykładzin podłogowych PCV.**

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi Polskimi Normami **oraz sztuką budowlaną**

Użyte materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Miejscowość dnia 2019r

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy