Załącznik nr 8 do SIWZ
04.03.2019r.

„Informacje dodatkowe do Opisu przedmiotu zamówienia"

Zadanie 1 – Przebudowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu.
2. Drzwi dźwigów znajdujące się na X piętrze należy wyposażyć w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu.
3. Okładziny kamienne ścian w okolicach wind nie podlegają rozbiórce.
4. Naświetla obecnie znajdujące się nad drzwiami mają zostać zamurowane.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane/instalacyjne dot. kuchni oddziałowej na IX piętrze.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje zabudowę klimatyzatora: przekucia przez stropy, obudowy z płyt g-k, robót malarskich.
7. Wykonawca dostarczy i zainstaluje centralę CSP3 Polon 4900 lub równoważny i włączy do niej linię instalacji sygnalizacji pożaru.
8. W ciągach komunikacyjnych przewody instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z projektem.
9. Połączenie światłowodowe można wykonać do szafy okablowania strukturalnego znajdującej się na IX piętrze.
10. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż drążków prysznicowych ze stali nierdzewnej z zasłonkami.
11. Montażu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych należy dokonać tylko w pokojach zabiegowych. Należy zamontować 3 szt. baterii umywalkowych lekarskich i 4 szt. baterii zlewozmywakowych lekarskich.
12. Wykonawca ma obowiązek zamontować do każdej umywalki: lustro, dozownik mydła, dozownik płynów dezynfekcyjnych, pojemnik na ręczniki oraz wieszak na ręczniki.
13. W sanitariatach należy uwzględnić pojemniki na papier toaletowy oraz szczotkę wc. Ponadto, pojemniki na odpadki nie są przedmiotem zamówienia.
14. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko wyposażenie meblowe wskazane w kartach wyposażenia pomieszczeń – tylko zabudowa stała.
15. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie drzwi okleinowych HPL z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala np. drzwi CPL 07 PORTA lub równoważne.

Zadanie 2 – Przebudowa przyszpitalnych poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej

1. W pomieszczeniu oznaczonym symbolem 0.05 – „klatka schodowa", posadzka pozostaje bez zmian.
2. W pomieszczeniu oznaczonym symbolem 0.05 – „klatka schodowa", balustrady nie podlegają wymianie.
3. W pomieszczeniu oznaczonym symbolem 0.28 – „klatka schodowa", balustrady podlegają wymianie na nowe. Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej, wypełnienie ze szkła bezpiecznego o grubości 15 mm. Poniżej zdjęcie poglądowe wymaganej „Balustrady 1":

4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany posadzki w holu parteru i piętra na nową. Należy przeprowadzić renowację posadzki oraz uzupełnić brakujące powierzchnie materiałem podobnym do istniejącego. Należy także wymienić fragment posadzki przy wejściu na schody holu.
5. Wycieraczki systemowe należy umieścić w drzwiach obrotowych oraz wycieraczkę wejściową w wejściu głównym (od strony Apteki) o wymiarach 2,10 m x 1,50 m.
6. W pomieszczeniu oznaczonym symbolem 0.28. – „klatka schodowa" należy wykonać nowe posadzki gresowe.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonania demontażu istniejącej zabudowy pomieszczeń, pochwytów, wieszaków, pojemników, dozowników, mebli stałych i wolnostojących.
8. Napowietrzaki okienne należy zamontować we wszystkich oknach remontowanej powierzchni.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podparcia istniejących płyt dachowych, konstrukcji stropu konstrukcją stalową.
10. Świetliki dachowe należy wykonać ze szkła o odporności ogniowej EI30.
11. Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac remontowych w pomieszczeniu laboratorium. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić pomieszczenie do prac z przed prac remontowych.
12. Na schodach zewnętrznych – wejście od przychodni należy ułożyć nowe okładziny granitowe oraz wykonać stosowne izolacje.
13. Na podjeździe dla niepełnosprawnych – wejście do przychodni należy skuć istniejące płytki a następnie wykonać stosowne izolacje i ułożyć płytki granitopodobne gresowe na kleju.
14. W przypadku schodów zewnętrznych - wejście do przychodni należy dokonać demontażu istniejącej balustrady oraz po wykonaniu nowego wykończenia zamontować je ponownie.
15. W przypadku podjazdu dla niepełnosprawnych - wejście do przychodni należy dokonać demontażu istniejącej balustrady oraz po wykonaniu nowego wykończenia zamontować je ponownie.
16. Na schodach zewnętrznych - wejście od Apteki należy wykonać posadzkę granitową oraz wykonać nowe balustrady.
17. Czołową ścianę schodów wejściowych od Apteki należy skuć (stare płytki i tynk), wykonać hydroizolację oraz ułożyć płytkami gres o wymiarach 120 cm x 60 cm w kolorze szarym, lub

granitowymi polerowanymi w kolorze szary melanż o wymiarach 30 cm x 60 cm.

18. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany schodów – wejście od Apteki na nowe schody żelbetonowe. W przypadku schodów – wejście od Apteki należy skuć istniejące okładziny i zdemontować balustrady, wykonać konieczne naprawy konstrukcji, wykonać hydroizolację i nowe okładziny granitowe.
19. Przedmiotowe postępowanie obejmuje wymianę balustrady na balustradę ze stali nierdzewnej dostosowaną do wymagań służby zdrowia. Balustrady zewnętrzne – zaprojektowano jako balustrady systemowe typu Easy Glass 3kN lub równoważne. Wskazane balustrady przeznaczone są do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Balustrada powinna zostać zamontowana do podłogi, na posadzce i bocznych ścian. Balustrady należy wykonać z aluminium lub okładziny aluminiowej dającej efekt stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrady stanowić ma szkło o grubości 19 mm – 31,52 mm.

    Cechy balustrady:

    - odpowiednia do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu;
    - obciążenie sił bocznych o wartości 4 kN;
    - okładzina ze stali nierdzewnej lub okładzina aluminiowa dająca efekt stali nierdzewnej;
    - zintegrowany układ odprowadzania wody;
    - wykończona pochwytami ze stali nierdzewnej.

    Poniżej zdjęcie poglądowe wymaganej „Balustrady 2”:

20. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 20% obróbek blacharskich murów ogniowych.
21. Instalację odgromową należy wymienić na nową po dokonaniu pokrycia dachu papą.
22. W przypadku wejścia do Apteki należy przyjąć ściankę aluminiową z drzwiami wejściowymi o podziale jak istniejąca. Montowane drzwi spełniać mają odporność ogniową EI30 natomiast elementy stałe EI60.
23. Fototapety widoczne na ścianach korytarza są przedmiotem zamówienia, a ich wykonania należy dokonać zgodnie z projektem.
24. Przedmiotem zamówienia jest montaż 37 szt. drzwi D3 zgodnie z przedmiarem budowlanym pod nazwą „Poradnie”.
25. Schody znajdujące się w przedmiarze stanowią tylko przedmiot zamówienia. Proponuje się wykonanie stopni blokowanych np. bruk-bet, terazzo lamino lub równoważny w kolorze granit jasny. Poniżej zdjęcie poglądowe wymaganych „Schodów”:

26. Balustradę schodową na holu należy wykonać ze szkła z pochytem ze stali nierdzewnej. Analogicznie do wskazanej na klatce schodowej oznaczonej symbolem 0.28. – „klatka schodowa".
27. W przypadku wymiany balustrady schodów w holu należ także dokonać wymiany okładziny schodów płytkami granitowymi.
28. Nasadzenie krzewów w patio nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
29. W przypadku powierzchni patio należy ją wyrównać, dokonać jej humusacji i obsiać trawą.
30. W patio nie przewiduje się wykonania żadnych powierzchni utwardzonych, za wyjątkiem wąskiego utwardzenia przy wyjściu z windy, widocznego na rzucie.
31. Wykonawca ma obowiązek obudować wszystkie szachty instalacyjne do odporności ogniowej EI/REI120.
32. W szachtach instalacyjnych należy zamontować 5 szt. drzwiczek rewizyjnych o odporności ogniowej EI60. Ponadto, zawory szachtów będą montowane w piwnicy.
33. Wejścia do nowej windy na parterze i piętrze oraz na słupie parteru należy okładzić płytkami o minimalnych wymiarach 30 cm x 60 cm.
34. Do przedmiotu zamówienia należy przyjąć ościeżnice metalowe regulowane.
35. Zadaszenie nad wejściem do nowej winy winno być wykonane ze szkła na profilach aluminiowych. Poniżej zdjęcie poglądowe wymaganego „Zadaszenia":

36. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie wykładzin PVC homogenicznych Primo Premium lub równoważne, w kolorystyce zgodnej z projektem.
37. Przedmiot zamówienia obejmuje okładzinę ścian tapetą Vescom w następujących obszarach:
    - komunikacja;
    - poczekalnia;
    - hol.

    W przypadku gabinetów zabiegowych poradni chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej należy zastosować okładzinę ścienną o grubości 0,9 mm. W przypadku pozostałych pomieszczeń dopuszczalne jest zastosowanie farb szorowalnych.
53. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie drzwi okleinowych HPL z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, np. drzwi CPL07 PORTA lub równoważne.
54. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie parapetów z konglomeratów granitowych.
55. Tabliczki informacyjne mają być montowane obok każdych drzwi, tj. „tablice informacyjne kierunkowe" – 7 szt. oraz „ tablice „Zespół Poradni Specjalistycznych" – 2 szt.
56. Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego został zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
57. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko wyposażenie ujęte w karcie wyposażenia pomieszczeń – tylko zabudowa stała.

    Specyfika zabudowy meblowej:

    Zestawienie mebli w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać na podstawie załączonego poniżej rysunku:

Widoczne na rysunkach lodówki podblatowe nie są przedmiotem zamówienia. Należy przewidzieć pod blatem miejsce na lodówkę podblatową wolnostojącą o szerokości 60 cm. Meble muszą być wykonane w tym samym standardzie i mieć identyczną konstrukcję co istniejące w wyremontowanych oddziałach Szpitala. W załączeniu zdjęcie przykładowego zestawu istniejących mebli.

Charakterystyka materiałowa mebli:

Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej – laminat CPL, o gęstości min. 650kg/m³, grubości min. 18mm. Płyty muszą posiadać atest higieniczny. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Blaty odporne na działanie wysokich temperatur oraz nie ulegające przebarwieniu pod wpływem działania takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp. grubości min. 36 mm. Blaty muszą posiadać atest higieniczny. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm w przypadku frontów, a elementy niewidoczne doklejką o grubości min. 0,8 mm. Obrzeża muszą posiadać atest higieniczny. Wszystkie zabudowy na nóżkach aluminiowych wys.10-15 cm. Uchwyty wpuszczane lub frezowane we froncie szafki wykończone profilami aluminiowymi na całej szerokości frontu. Zawiasy meblowe puszkowe o średnicy 35 mm z systemem "clip", umożliwiający montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi. Szuflady typu "metabox" na prowadnicach rolkowych. Wszystkie szafki (za wyjątkiem umywalkowych i zlewozmywakowych) wyposażyć w zamki w systemie jednego klucza – typ Master Key lub równoważny. Rysunek 43 – „Zabudowa meblowa stała dla zadania 2"

58. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się na zabudowach dolnych blaty typu postforming o grubości 38 mm.
59. W przypadku opraw oświetleniowych nie wymaga się zastosowania opraw z sensorem typu OPTICOM.
60. Wykonawca ma obowiązek zastosować rozwiązania, które pozwolą na pełną możliwość integracji i centralnego zarządzania istniejącej infrastruktury w budynku. Aktualna infrastruktura oparta jest na urządzeniach: Huawei S5700-52X-LI-AC, S5720-52P-PWR-LI-AC, Huawei S5700-10P-PWR-LI-AC, Huawei AC6605.
61. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenia typu access point umożliwiające pełną integrację i centralne zarządzanie infrastrukturą w budynku. Aktualnie używane Access Pointy to Huawei AP6010DN-AGN oraz kontroler WIFI Huawei AC6605.
62. Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się drzwi przesuwne po 2 szt. dla każdego wejścia.