Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0601-02	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		286	m	286.000	
				RAZEM	**286.000**
2	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		188	m	188.000	
				RAZEM	**188.000**
3	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	**64.000**
4	KNR 2-15 0601-04	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		89	m	89.000	
				RAZEM	**89.000**
5	KNR 2-15 0601-05	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	**168.000**
6	KNR 2-15 0601-06	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 28 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	**45.000**
7	KNR 2-15 0601-07	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 35 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	**76.000**
8	KNR 2-15 0604-02	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
9	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	**20.000**
10	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
11	KNR 2-15 0604-04	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
12	KNR 2-15 0604-05	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
13	KNR 2-15 0604-07	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
14	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		58	szt.	58.000	
				RAZEM	**58.000**
15	KNR 2-15 0606-04	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	**22.000**
16	KNR 2-15 0606-05	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	**52.000**
17	KNR 2-15 0606-06	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 28 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	**11.000**
18	KNR 2-15 0606-07	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
19	KNR 2-15 0606-05	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 22 mm w instalacjach gazów medycznych - mufa	szt.		
		30	szt.	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**30.000**
20	KNR 2-15 0606-07	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach gazów medycznych - mufa	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	**15.000**
21	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	**26.000**
22	KNR 2-15 0606-04	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 18/15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	**15.000**
23	KNR 2-15 0606-05	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 22/18 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
24	KNR 2-15 0606-06	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 28/22 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
25	KNR 2-15 0606-07	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 35/28 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
26	KNR 2-15 0608-06	Zawory odcinające kulowe o śr. 20 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
27	KNR 2-15 0608-06	Zawory odcinające kulowe o śr. 32 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
28	KNR 2-15 0613-01	Punkty poboru gazów medycznych O2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
29	KNR 2-15 0613-01	Punkty poboru gazów medycznych AIR5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
30	KNR 2-15 0613-01	Punkty poboru gazów medycznych VAC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
31	KNR 2-15 0616-01	Skrzynki do zaworów w instalacjach gazów medycznych SZIO-3	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
32	KNR 2-15 0616-01	Skrzynki do zaworów w instalacjach gazów medycznych SZIA-3	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
33	KNR 2-15 0623-01	Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno-gazowej jednostanowiskowy, pionowy	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
34	KNR 2-15 0623-01	Uniwersalny zestaw przyłóżkowy instalacji elektryczno-gazowej jednostanowiskowy, poziomy	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	**15.000**
35	KNR 2-15 0634-03	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm	szt.		
		102	szt.	102.000	
				RAZEM	**102.000**
36	KNR 2-15 0634-04	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.		
		130	szt.	130.000	
				RAZEM	**130.000**
37	KNR 2-15 0634-05	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 15 mm	szt.		
		210	szt.	210.000	
				RAZEM	**210.000**
38	KNR 2-15 0634-06	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 18 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		116	szt.	116.000	
				RAZEM	**116.000**
39	KNR 2-15 0634-07	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm	szt.		
		257	szt.	257.000	
				RAZEM	**257.000**
40	KNR 2-15 0634-08	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 28 mm	szt.		
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	**39.000**
41	KNR 2-15 0634-09	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 35 mm	szt.		
		86	szt.	86.000	
				RAZEM	**86.000**
42	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	**21.000**
43	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. Krotność = 2	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	**21.000**
44	KNR 4-01 0333-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
45	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. Krotność = 3	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
46	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
47	kalk. własna	Przejście p.poż.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
48	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	**44.000**
49	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	**44.000**
50	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
51	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł ' na pełno'	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	**80.000**
52	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie	pkt.pob.		
		69	pkt.pob.	69.000	
				RAZEM	**69.000**
53	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc.30 m		
		3	odc.30 m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
54	KNR 2-15 0633-03	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - nast. 30 m	odc.30 m		
		27.53	odc.30 m	27.530	
				RAZEM	**27.530**
55	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt.pob.		
		69	pkt.pob.	69.000	
				RAZEM	**69.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	kalk. własna	Badanie, odbiór końcowy, atestacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**