Załącznik nr 8 do SIWZ
21.05.2018 r.

„Informacje dodatkowe dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia II"

1. Na rzucie parteru, na korytarzu nr 0.08 oraz 0.24 widoczne nieoznakowane drzwi dwuskrzydłowe o szer 1,30 i 1,00m to szafy wbudowane.
2. Zamawiający nie przewiduje systemów antypanicznych na Oddziale Pediatrycznym.
3. Obszar oznaczony nr 0,43 i 0,44 na parterze stanowi jedno pomieszczenie - salę chorych.
4. W pomieszczeniu 1.05 na piętrze należy wykonać ściankę o wysokości 215 cm na nóżkach według Projektu wykonawczego.
5. Oznakowania informacyjnego w postaci kasetonu podświetlanego o wymiarach max. 300 x 60 cm. Rozwiązanie materiałowe według informacji zawartej w opisie pkt. 19.11. krój czcionki wg książki informacji wizualnej szpitala.
6. Poz. 16 przedmiaru (branża budowlana) dotyczy skucia istniejących fundamentów.
7. Zamawiający wskazuje, że we wszystkich drzwiach należy przyjąć zwykłe wkładki.
8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej serii stolarki analogicznej do montowanej w obiekcie pod warunkiem zachowania parametrów materiałowych wskazanych w opisie takich jak typ okleiny, ilość zawiasów itp.
9. Zamawiający informuje, że rozbiórkę istniejących fundamentów w miejscu dobudowy należy ująć w kosztorysie. W projekcie archiwalnym istniejących budynków nie występują fundamenty w miejscu dobudowy.
10. Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia gazowego oraz elektrycznego paneli medycznych, które mają zostać dostarczone:
    Panel 1-stanowiskowy poziomy:
    - 1 x O2 (system AGA)
    - 1 x AIR5 (system AGA)
    - 1 x VAC (system AGA)
    - 2 x gn. 230V (podst.)
    - 1 x gn. 230V (rezerw.)
    - 1 x gn. RJ45
    - 1 x otwór pod system przyzywowy
    - 1 x oświetlenie LED nocne
    - 1 x oświetlenie LED miejscowe
    - 1 x oświetlenie LED ogólne
    - 1 x manipulator oświetlenia

    Panel 1-stanowiskowy pionowy:
    - 1 x O2 (system AGA)
    - 1 x AIR5 (system AGA)
    - 1 x VAC (system AGA)
    - 2 x gn. 230V (podst.)
    - 1 x gn. 230V (rezerw.)
    - 1 x gn. RJ45
    - 1 x otwór pod system przyzywowy

11. Zamawiający wymaga montażu umywalki w przedsionku WC pom. 0.65A.
12. Przedmiar "Wewnętrzna instalacja zasilania nagrzewnic" – dla nagrzewnicy w centrali nawiewnej należy wykonać odgałęzienie z istniejącego rurociągu 63 x 8,6 w korytarzu piwnicy, przed rozgałęzieniem do nagrzewnic centrali RTG i światłolecznictwa. Łączna długość przewodu wynosi 60 m.
13. Instalacja ciepła wentylacyjnego – należy wykonać włączenie do istniejącego rurociągu ciepła wentylacyjnego.
14. Obudowy g-k, drzwiczek rewizyjnych dla:

- instalacji c.o. (rurociągi, zawory)w pokojach chorych – rurociągi poziome od pionów do łazienek
- instalacji wentylacji (wentylator, tłumiki, przewody) w pom. 0.22, 0.15, 0.19, 0.17, 0.53, 0.49, 0.38, 0.56, 0.35, 0.31, 0.30, 0.28, 0.13, 0.07.

Należy wykonać obudowy wszystkich elementów instalacyjnych biegnących w obrębie pomieszczeń. Dla instalacji CO należy wykonać rewizje w ilości 14 szt. Dla wentylacji rewizje wskazano na rzucie sufitów.

15. Rolety wewnętrzne:
    Specyfikacja rolet wewnętrznych:
    - materiał tekstylny,
    - materiał łatwo zmywalny,
    - sposób prowadzenia: ręczny,
    - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
    - ilość rolet wewnętrznych: 59 sztuk.

    W pięciu oknach należy przyjąć matowe folie wys. 1m, łącznie 6 m^2, natomiast rolety (prowadnice ręczne, materiał tekstylny, łatwo zmywalny). Ilości zgodne z kartami wyposażenia pomieszczeń.

16. Wymiar drzwiczek rewizyjnych EI60 z przedmiaru z poz. 193 – 30x40 cm, należy przyjąć 16 sztuk.
17. Należy wykonać odpływy liniowe (posadzka w obszarze prysznica obniżona ok. 1 cm).
18. W łazienkach przy prysznicach należy wykonać drążki mocowane w 3 punktach oraz zasłonki.
19. W salach chorych i w izolatkach należy założyć klamki z kluczykami do okien.
20. Zamawiający dopuszcza samozamykacze ramieniowe, zamiast zastosowanych w projekcie w stolarce samozamykaczy szynowych lub paskowych.
21. Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie rys. 18 – Zestawienie drzwi.
22. Tynk zewnętrzny należy przyjąć zgodnie z dokumentacją, tj. sylikonowy.
23. Cokół dobudowy należy wykończyć tynkiem żywicznym zgodnie z opisem technicznym.
24. Na powierzchni uzupełnień stropów nad chlorownią i basenem należy zastosować warstwę styroduru 10 cm.
25. Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacze winny zostać wyposażone w RKZ.
    Dla części dobudowanej należy wykonać instalację odgromową. Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym śr. 8 mm. Wykonać dwa zejścia poprzez łącza kontrolne podłączone do uziomu fundamentowego nowej części budynku.
26. W instalacji SSP można zastosować sygnalizatory SAL. Należy je jednak zabudować na pętli modułów sterująco-monitorujących wykonanej przewodem PH90.
27. Instalacja przywoławcza ma być wykonana w oparciu o system przywoławczy ABB (dawniej ENSTO) LUB RÓWNOWAŻNY, bez funkcji komunikacji głosowej, analogicznie jak w pozostałej części szpitala.