Załącznik nr 10 do SIWZ
18.08.2020r.

„Informacje dodatkowe do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia"

Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 – termomodernizacja budynku kuchni., BZP.38.382-28.20.

1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montowania rolet w oknach.
2. Nie należy montować nawietrzników w oknach ze względu na istniejącą wentylację mechaniczną.
3. Od strony wejścia głównego należy położyć zdemontowaną kostkę brukową w pozostałych przypadkach należy położyć nową kostkę brukową.
4. Nad wejściem od strony północno-wschodniej należy przyjąć systemowe zadaszenie o wymiarach 2 m x 1,2 m.
5. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar ma charakter pomocniczy, należy przyjąć ilości wynikające z projektu dot. Ilości rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych.
6. Jeżeli cokoły pod wywietrzaki i wentylatory dachowe są poniżej 50 cm nad istniejącym pokryciem dachu, to należy je podnieść. Przybliżoną ilość podmurowań kominków i cokołów podano w przedmiarze robót.
7. Istniejącą centralę wentylacyjną należy podnieść na istniejącym ruszcie tak, aby docelowo była min. 30 cm ponad nowym pokryciem dachu.
8. Istniejące kanały wentylacyjne należy odsunąć od elewacji wg projektu.
9. Istniejące rurociągi (np. gazowe malowane na kolor żółty) należy przełożyć tak, aby były odsunięte od nowej elewacji.
10. Izolację należy wykonać zgodnie z projektem, tj. na głębokość 1 m poniżej terenu.
11. Nie należy wykonywać drabiny na dach nadbudówki.
12. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar ma charakter pomocniczy, należy przyjąć ilości wynikające z projektu dot. nadmurowania murów ogniowych dachu prawa strona dachu i stołówka.