Załącznik nr 8 do SIWZ
02.08.2018r.

„Informacje dodatkowe dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia”

1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu należy uwzględnić tylko wyposażenia ujętego w kartach wyposażenia.
2. Lodówki podblatowe widoczne na rysunku zabudów meblowych nie należą do przedmiotu postępowania.
3. Pomieszczenia oddziału nie objęte przedmiotem zamówienia podczas realizacji etapu I będą częściowo wykorzystywane, dlatego dostęp do nich może być utrudniony.
4. Drzwi w przedsionku szpitala oznakowane symbolem AI1p należy wymienić.
5. Dokonać wymiany drzwi w szachtach tylko w zakresie objętym opracowaniem, tj. drzwi oznaczone symbolem Ds9 i Ds7. Ponadto drzwi oznaczone symbolem D11 nie są objęte opracowaniem, nie należą do przedmiotu postępowania.
6. Dokonać wymiany drzwi wejściowych od korytarza do pomieszczeń, natomiast w przypadku drzwi do pomieszczeń nr 07, 09, 010, 014 i 015 dokonać ich odnowy poprzez szlifowanie i malowanie wraz z ościeżnicami.
7. Wymiana Podokkieników jest przedmiotem postępowania.
8. Zamawiający informuje, że pokój oznaczony symbolem 0.16 nie należy do przedmiotu postępowania.
9. W dokumentacji wskazano, że przegroda RE120 (drzwi pożarowe) należy wykonać wg wytycznych ekspertyzy na granicy hallu windowego i oddziałów o parametrze EIS60.
10. Drzwi p. poż. spełniają wymagania ekspertyzy ppoż w zakresie Oddziału Nefrologiczno - Wewnętrznego.
11. Drzwi do wnęk szafowych oznaczone symbolem D10 i są drzwiami meblowymi do wnęk – szaf. Zgodnie z opisem znajdującym się na Rysunku nr 12 – „Zestawienie stolarki”, drzwi te mają być wykonane ze stali lub płyty meblowej ognioochronnej/niezapalnej, niezawierające uszczelek dymnoszczelnych.
12. Drzwi winny mieć zapewnioną możliwość montażu i podłączenia do instalacji alarmowej i kontroli dostępu zgodnie z opisem znajdującym się w PW instalacji słaboprądowych
13. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe należy wyposażyć w dwa samozamykacze, RKZ i elektrotrzymacze.
14. Drzwi w przedsionku szpitala oznakowane symbolem AI1p mają być ognioodporne i dymnoszczelne o parametrze EIS60.
15. Kratki wentylacyjne należy przyjąć tylko w drzwiach oznaczonych symbolem Ds7 i Ds8 w ilości po 1 szt.
16. Dla ścianki szachu należy zapewnić odporność ogniową – 1 h.
17. Zamawiający informuje, że montaż lampy operacyjnej łącznie z wykonaniem instalacji do lampy nie należy do zakresu opracowania.
18. Zamawiający informuje, że lampa operacyjna ze stołem zabiegowym nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
19. Zamawiający informuje, że centrala systemu sygnalizacji pożaru nr CSP – 3 znajduje się w piwnicach budynku A w rejonie kuchni szpitalnej.
20. W pozycji 26 Przedmiaru budowlanego należy wycenić drzwiczki rewizyjne EI60.
21. Zamawiający informuje, że drzwi windy nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
22. Zamawiający informuje, że drzwi do klatki schodowej oznaczone symbolem D5p są przedmiotem niniejszego postępowania.
23. Natrysk należy wykonać zabudową odwodnienia liniowego.
24. W pomieszczeniu oznaczonym symbolem 0.03 należy ująć drążek ze stali nierdzewnej wraz z zasłonkami.
25. Instalację gazów medycznych należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 01 – „Instalacja gazów medycznych”.
26. W gabinecie zabiegowym należy zamontować 1 szt. baterii lekarskiej.

27. Zamawiający wymaga zamontowania umywalek wpuszczanych w ilości 5 szt.
28. Zamawiający wymaga, aby w pomieszczeniu oznaczonym symbolem 0.07 obudować kanał wentylacyjny płytami kartonowo gipsowymi z zachowaniem rewizji 30 cm x 40 cm.