ZESTAWIENIE STOLARKI - etap I

SYMBOL		D1	D2	D3	D5p	D6p	Ds7	Ds8	D10	Al1p
SCHEMAT										
		pom.: 0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07,	pom.: 0.13	pom.: 0.09, 0.12	pom.: 0.10, 0.14, klatka schodowa	pom.: 4.14	pom.: wnęki instalacyjne	pom.: wnęki instalacyjne	pom.: wnęki korytarzowe	pom.: korytarz
WYMIAR	szerokość czynna	110	110	90	90	100	80	90	60	180 (120+60)
	wysokość czynna	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	szerokość otworu	120	120	100	106	116	96	106	70	205
	wysokość otworu	205	205	205	208	208	208	208	205	250
ILOŚĆ	prawe / lewe	1 / 4	1 / -	1 / 1	- / 3	1 / -	- / 2	- / 4	4 / 4	1
	suma	5	1	2	3	1	2	4	4	1
CHARAKTERYSTYKA:		DRZWI PRZESUWNE DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA / POCHWYT WPUSZCZANY, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE DRZWI AKUSTYCZNE min. 27dB / ZALECANE 32dB	DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, DRZWI AKUSTYCZNE min. 27dB, / ZALECANE 32dB	DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, DRZWI AKUSTYCZNE min. 27dB, / ZALECANE 32dB	DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE,SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OPADAJĄCA, DRZWI AKUSTYCZNE min. 27dB, / ZALECANE 32dB, DRZWI PPOŻ EI30, OTWARCIE O KĄT 180°	DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE,SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OPADAJĄCA, DRZWI AKUSTYCZNE min. 27dB, / ZALECANE 32dB, DRZWI PPOŻ EI30, OTWARCIE O KĄT 180°	DRZWI STALOWE, OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA, ZAMEK PATENTOWY, kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OPADAJĄCA, DRZWI PPOŻ EI30, OTWARCIE O KĄT 180° 1SZT. DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA	DRZWI STALOWE, OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA, ZAMEK PATENTOWY, kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OPADAJĄCA, DRZWI PPOŻ EI30, OTWARCIE O KĄT 180° 1SZT. DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA	ZAMKNIĘCIE WNĘK SZAFOWYCH W KORYTARZACH - DRZWI STALOWE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KĄTOWĄ lub PŁYTA MEBLOWA OGNIOCHRONNA Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KĄTOWĄ, ZAMEK PATENTOWY, kolor RAL 7035, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE	DRZWI W SYSTEMIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA, min. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, SZKLENIE BEZPIECZNE VSG / ESG P3, ZAMEK PATENTOWY, kolor RAL7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, SAMOZAMYKACZ PASKOWY Z FUNKCJĄ OPÓŹNIONEGO ZAMYKANIA, REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA, ODBOJNIK GUMOWY OZNAKOWANIE, DRZWI PPOŻ DYMOSZCZELNE EIS60, DRZWI EWAKUACYJNE DOMOFON ŚLUSARKA ALUMINIOWA, ZESTAWY SZKLENIA WEWNĘTRZNEGO P3, ZESTAWY SZKLENIA BEZPIECZNEGO VSG / ESG, SZKŁO BIAŁE PRZEZROCZYSTE, ZESTAWY SZKLENIA Z TESTEM HST, OKUCIA GEZE, DORMA,
UWAGI:		ELEMENTY WYPOSAŻENIA DRZWI TAKIE JAK: GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, KLAMKI, SAMOZAMYKACZE ITP. NIE MOGĄ ZAWĘZAĆ WYMAGANEJ CZYNNEJ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA OKREŚLONEJ W OPISIE DRZWI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MUROWYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ WIELKOŚĆ OTWOROWANIA DLA OSADZENIA STOLARKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ WINIEN DOKONAĆ OBMIARU WSZYSTKICH OTWORÓW PRZYGOTOWANYCH DLA OSADZENIA DRZWI, OKREŚLIĆ OSTATECZNIE TYP OŚCIEŻNICY, SPOSÓB MONTAŻU WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA PRAWIDŁOWY MONTAŻ ZESTAWU TAKIE JAK KONSOLE MONTAŻOWE, BLACHY PODPOROWE, PROFILE INSTALACYJNE I IZOLACYJNE, OBRÓBKI I USZCZELNIENIA ITP. WYPOSAŻENIE DODATKOWE TYPU KRATKI WENTYLACYJNE, KONTAKTRONY, ITP. WG. WYTYCZNYCH PW BRANŻOWYCH								

SCHEMAT OZNACZEŃ DRZWI



UWAGI:

- drzwi i ościeżnice wykonać z materiałów spełniających wymogi operatu pożarowego
- przed przystąpieniem do wykonywania stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej niniejsze zestawienie należy bezwzględnie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, wytycznymi branżowych projektów wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora
- wszystkie drzwi o odporności ppoż wykonać z samozamykaczem. Samozamykacz nie może ograniczać ani zawężać czynnej szerokosci i wysokości otworu. Należy montować samozamykacze gwarantujące bezpieczeństwo i niezawodność w użytkowaniu.
- izolacyjność termiczna ślusarek aluminiowych i drzwi aluminiowych należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- kratki wentylacyjne w drzwiach o podwyższonej odporności pożarowej wykonać jako p-poż
- dla wszystkich drzwi należy zastosować ograniczniki otwarcia zabezpieczający przed uszkodzeniem ścian i elementów wyposażenia - ogranicznik winien być montowany na ścianie lub w posadzce w sposób uniemożliwiający potknięcie się osób;
- drzwi należy przygotować do instalacji systemu p-poż i kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi wykonawczych projektów branżowych
- w drzwiach dwuskrzydłowych z samozamykaczem - regulator kolejności zamykania
- podane wymiary czynne w świetle nie mogą być zawężane przez ościeżnice, skrzydła drzwiowe, klamki, samozamykacze i inne urządzenia;
- wymiar w świetle muru jest szacunkowy -szczegóły uzgodnić z producentem stolarki i ślusarki
- wszystkie drzwi wyposażyć w zamki z wkładkami (przy braku szczegółowych wytycznych - wkładki patentowe)
- przy braku wytycznych projektu instalacji należy stosować kratki transferowe w drzwiach o polu wolnego przekroju min Ao=0,4m2.
- nominalne przepływy powietrza dla kratek transferowych zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji i klimatyzacji
- wskazane graficznie na rysunkach drzwi / skrzydła wykonać jako wykładane

ZESTAWIENIE STOLARKI - etap II

SYMBOL		D3	D4	Ds9	D11
SCHEMAT					
		pom.: 0.15	pom.: 0.03, 0.08	pom.: wnęki instalacyjne	pom.: wnęki korytarzowe
WYMIAR	szerokość czynna	90	90	60	210
	wysokość czynna	200	200	200	240
	szerokość otworu	100	100	70	220
	wysokość otworu	205	205	205	245
ILOŚĆ	prawe / lewe	1 / -	2 / -	- / 1	1
	suma	1	2	1	1
CHARAKTERYSTYKA:		DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, DRZWI AKUSTYCZNE min. 27dB, / ZALECANE 32dB DRZWI OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU	DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE OBUSTRONNIE LAMINOWANE - CPL min. gr.0,7mm, OŚCIEŻNICA STALOWA OBEJMUJĄCA, ZAMEK ZAMEK ŁAZIENKOWY / PATENTOWY kolor RAL 7035, KLAMKA typu C, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, PANELE ZABEZPIECZAJĄCE SKRZYDŁO PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W CZĘŚCI DOLNEJ I ŚRODKOWEJ, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, KRATKA WENTYLACYJNA LUB PODCIĘCIE SKRZYDŁA, OTWARCIE O KĄT 180°	ZAMKNIĘCIE WNĘK SZAFOWYCH W KORYTARZACH - DRZWI STALOWE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KĄTOWĄ lub PŁYTA MEBLOWA OGNIOCHRONNA Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KĄTOWĄ, ZAMEK PATENTOWY kolor RAL 7035, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE, SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OPADAJĄCA, DRZWI PPOŻ EI30, OTWARCIE O KĄT 180°	ZAMKNIĘCIE WNĘK SZAFOWYCH W KORYTARZACH - DRZWI STALOWE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KĄTOWĄ lub PŁYTA MEBLOWĄ OGNIOCHRONNA Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ KĄTOWĄ, ZAMEK PATENTOWY, kolor RAL 7035, OKUCIA STAL NIERDZEWNA, WZMOCNIONE KRAWĘDZIE SKRZYDEŁ, MIN. 3 WZMOCNIONE ZAWIASY, ODBOJNIK GUMOWY, OZNAKOWANIE
UWAGI:		ELEMENTY WYPOSAŻENIA DRZWI TAKIE JAK: GRUBOŚĆ SKRZYDŁA, KLAMKI, SAMOZAMYKACZE ITP. NIE MOGĄ ZAWĘZAĆ WYMAGANEJ CZYNNEJ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA OKREŚLONEJ W OPISIE DRZWI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MUROWYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ WIELKOŚĆ OTWOROWANIA DLA OSADZENIA STOLARKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ WINIEN DOKONAĆ OBMIARU WSZYSTKICH OTWORÓW PRZYGOTOWANYCH DLA OSADZENIA DRZWI, OKREŚLIĆ OSTATECZNIE TYP OŚCIEŻNICY, SPOSÓB MONTAŻU WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA PRAWIDŁOWY MONTAŻ ZESTAWU TAKIE JAK KONSOLE MONTAŻOWE, BLACHY PODPOROWE, PROFILE INSTALACYJNE I IZOLACYJNE, OBRÓBKI I USZCZELNIENIA ITP. WYPOSAŻENIE DODATKOWE TYPU KRATKI WENTYLACYJNE, KONTAKTRONY, ITP. WG. WYTYCZNYCH PW BRANŻOWYCH			

	GRANICA ETAPU I
	GRANICA ETAPU II

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22							
BRANŻA	ARCHITEKTURA		STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		S-540/2018	
INWESTOR	WOJ.SZPITAL SPEC.NR 2 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul JANA PAWŁA II 7						
OBIEKT	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU.						
TREŚĆ	**PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEFROLOGICZNO - WEWNĘTRZNEGO** **Zestawienie stolarki**						
PROJEKTANT	arch.Włodzimierz Adamczyk upr. 500/89 KT		SPRAWDZIŁ	arch. Beata Miłek upr. 12/SLOKK/2014		SKALA 1:100	
OPRACOWAŁ			OPRACOWAŁ			DATA 05.2018	NR RYS 12