BZP.38.382-12……..19 Jastrzębie – Zdrój, 07.03.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-12.19).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ III
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ III Z DNIA 07.03.2019r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 4, 4a oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Dotyczy Zadania 1 (Pytanie od 1-2)

Pytanie 1
Nawiązując do odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2019 – pyt. 5 „zamówienie obejmuje także roboty budowlane/instalacyjne dot. kuchni oddziałowej na IX piętrze". Co wchodzi dokładnie w zakres „robót instalacyjnych"? W dokumentacji brak projektów instalacji sanitarnych pomieszczenia kuchni – proszę o dodanie lub wskazanie zakresu instalacji sanitarnych do tego pomieszczenia. Jak ma zostać rozwiązana wentylacja, ogrzewanie, doprowadzenie wody? Z "RYS. 1 KUCHNIA ODDZIALOWA pietro IX- stan projektowany" wynika jedynie, że wyposażeniem mają być 4 zlewozmywaki dwukomorowe.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zakres robót instalacyjnych dotyczących kuchni oddziałowej na IX piętrze obejmuje wykonanie nowych poziomów do istniejących pionów wodno- kanalizacyjnych. W zakresie wentylacji należy wykorzystać istniejące przewody wentylacyjne oraz wymienić kratki wentylacyjne. Zakres ogrzewania nie jest objęty zakresem opracowania. Obecnie kuchnia oddziałowa jest wyposażona w instalację wodno-kanalizacyjną, należy wykonać nowe poziomy wodno-kanalizacyjne w celu podłączenia nowego wyposażenia.

Pytanie 2
Odnośnie instalacji wentylacji. Czy jest przewidziany zapas ilości powietrza w istniejących pionach, do których należy włączyć nowoprojektowaną instalację? Czy jest to wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że praca instalacji wentylacji obecnie jest realizowana za pośrednictwem grawitacyjnych przewodów w istniejących pionach, które należy wykorzystać.

Dotyczy Zadania 2 (Pytanie od 3-4)

Pytanie 3
Brak w dokumentacji projektu instalacji wentylacyjnej. Bardzo proszę o dołączenie do dokumentacji. Opis wentylacji jest jedynie wspomniany w opisie architektury - proszę o wskazanie ilości wentylatorów łazienkowych, które należy zamontować oraz wyjaśnienie, jak ma się odbywać wymiana powietrza w pomieszczeniach bez bezpośredniego dostępu do kominów oraz w pomieszczeniach bez okien.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez wprowadzenie dodatkowego dokumentu „Instalacje wentylacji". Rysunek S-4 oraz Rysunek S-5.

Pytanie 4
Odnośnie instalacji wod-kan, w opisie i na rysunkach pojawia się informacja o wymianie pionów kanalizacyjnych: „Zgodnie z wytycznymi Inwestora, pion K14 należy wymienić od 5 do 11 piętra, natomiast piony K11, K6 oraz K1 należy wymienić od piwnicy do 11 piętra." Jak ma się odbyć odłączenie istniejących pionów na poszczególnych kondygnacjach? Czy możliwe jest wyłączenie z użytku sanitariatów (odbiorów) na pozostałych piętrach w momencie przepięcia?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że jest możliwe wyłączenie z użytku „odbiorów" na pozostałych piętrach w momencie przepięcia pionów kanalizacyjnych, z uwzględnieniem zminimalizowania czasookresu przeprowadzenia prac. Technologia przeprowadzenia wymiany wraz z odtworzeniami pozostaje w gestii wykonawcy. Odłączenia istniejących pionów będą realizowane po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, wprowadza do Dodatkowych Informacji do Opisu Przedmiotu Zamówienia, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.

Pozostała treść SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Załącznik nr 8 do SIWZ – Informacje Dodatkowe do Opisu Przedmiotu Zamówienia po zmianach z dnia 07.03.2019r.,
- Załącznik nr 8 do SIWZ – Instalacje wentylacji Rysunek S-4 z dnia 07.03.2019 r;
- Załącznik nr 8 do SIWZ – Instalacje wentylacji Rysunek S-5. Z dnia 07.03.2019r.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem