WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

BZP.38.382-28.12.20

Jastrzębie – Zdrój, 18.08.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 – termomodernizacja budynku kuchni., BZP.38.382-28.20.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.08.2020r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 1
W zawiązku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o informację czy w oknach mają być zmontowane zintegrowane rolety zewnętrzne.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w oknach nie ma być zamontowanych rolet.

Pytanie 2
Proszę o informację ile nawietrzaków należy zmontować w oknach.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie należy montować nawietrzników w oknach ze względu na istniejącą wentylację mechaniczną.

Pytanie 3
Czy Inwestor przewiduje ponowne ułożenie demontowanej kostki brukowej czy montaż nowej .

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że od strony wejścia głównego należy położyć zdemontowaną kostkę w pozostałych przypadkach należy położyć nową kostkę brukową.

Pytanie 4
Zgodnie z przepisami nad wejściami do budynków powinny być instalowane zadaszenia, nad nowo projektowanym wejściem od strony północno-wschodniej nie zaprojektowano daszku. Czy należy wycenić zadaszenie jeśli tak to jakie ?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nad wejściem od strony północno-wschodniej należy przyjąć systemowe zadaszenie o wymiarach 2 m x 1,2 m.

Pytanie 5
W przedmiarze znacznie zaniżono ilości rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Proszę o

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

korektę.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że przedmiar ma charakter pomocniczy, należy przyjąć ilości wynikające z projektu.

Pytanie 6
Czy cokoły pod wentylatory dachowe i wywietrzaki należy wymurować ponad docieplony dach? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości i wymiary cokołów.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że jeżeli cokoły pod wywietrzaki i wentylatory dachowe są poniżej 50 cm nad istniejącym pokryciem dachu, to należy je podnieść. Przybliżoną ilość podmurowań kominków i cokołów podano w przedmiarze robót.

Pytanie 7
Czy istniejącą centrale wentylacyjną wraz z kanałami należy zdemontować i podnieść ponad docieplony dach. Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że istniejącą centralę wentylacyjną należy podnieść na istniejącym ruszcie tak, aby docelowo była min. 30 cm ponad nowym pokryciem dachu.

Pytanie 8
Na elewacji znajdują się kanały wentylacyjne zakończone wentylatorami dachowymi w złym stanie technicznym. Prosimy o informację które instalacje są do demontażu a które do wymiany?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że istniejące kanały wentylacyjne należy odsunąć od elewacji wg projektu.

Pytanie 9
Czy na elewacji lub dachu znajdują się rurociągi, które wymagają przełożenia. Jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju instalacji (np gazowa, cieplna, chłodnicza itp) oraz technologi w jakiej została wykonana wraz ze średnicami.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że istniejące rurociągi (np. gazowe malowane na kolor żółty) należy przełożyć tak, aby były odsunięte od nowej elewacji.

Pytanie 10
Kondygnacja piwnicy jest ponad poziomem terenu, od strony północno-wschodniej zmienia się ukształtowanie terenu i spora cześć jej wysokości jest obsypana ziemią. Jak należy przyjąć wykonanie izolacji tej elewacji. Czy izolację wraz z wykopem wykonać do poziomu posadzki piwnicy czy tak jak pokazuje projekt tylko na głębokość 1m poniżej terenu.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że izolację należy wykonać zgodnie z projektem, tj. na głębokość 1 m poniżej terenu.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Pytanie 11
Czy w wycenie należy ująć wykonanie drabiny pomiędzy dachem a dachem nadbudówki?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie należy wykonywać drabiny na dach nadbudówki.

Pytanie 12
W przedmiarze nie ujęto nadmurowania murów ogniowych dachu prawa strona dachu i stołówka. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że przedmiar ma charakter pomocniczy, należy przyjąć ilości wynikające z projektu.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843), wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

a) we wzorze umowy § 4 ust 17 zmienia zapis z:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania dotyczącego zatrudniania osób, o których mowa w § 4 ust. 15 umowy. W tym celu Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do przedkładania na każde żądanie Zamawiającego aktualnego oświadczenia, że osoby wykonujące w ramach niniejszej umowy prace niezbędne do realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania dotyczącego zatrudniania osób, o których mowa w § 4 ust. 15 i 16 umowy. W tym celu Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do przedkładania na każde żądanie Zamawiającego aktualnego oświadczenia, że osoby wykonujące w ramach niniejszej umowy prace niezbędne do realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

b) we wzorze umowy § 12 ust 1 pkt 10) zmienia zapis z:

za opóźnienie w innych czynnościach przewidzianych w umowie, (np. nie przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

który otrzymuje brzmienie:

za opóźnienie w innych czynnościach przewidzianych w umowie, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

c) . w SIWZ wprowadza pkt 3.20 który otrzymuje brzmienie:

3.20. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe. Dokumentacja określona w załączniku nr 10 do SIWZ uwzględnia przedmiar robót, który ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym Wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do w/w dokumentów, mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót,

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania przetargowego.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wprowadza zmiany w Załączniku nr 10 do SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego dokumentu „Informacje dodatkowe dotyczące Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia".

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- SIWZ po zmianach z dnia 18.08.2020r.
- Załącznik nr 10 do SIWZ – „Informacje dodatkowe dotyczące Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" z dnia 18.08.2020r
- Wzór umowy po zmianach z dnia 18.08.2020r.;

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem