Uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomieszczeń WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na Oddział Pediatryczny- korekta

1) Drogę wewnętrzną dojazdową do Izby Przyjęć oddziału oraz wyposażenie wymienione w zestawieniu wyposażenia uwzględnić w części „roboty budowlane”
2) Wymogi do elementów wyposażenia:
   a) Blaty robocze na szafkach: płyta meblowa laminowana typu postforming, grubość 38 mm, o gęstości min 650 kg/m3, blat wyoblony na jednym końcu, obrzeże wzmocnione.
   b) Szafki: płyta meblowa laminowana o gęstości min. 650 kg/m3 , gr. 18, szafki zamykane na klucz- 2 komplety, możliwość otwarcia szafek przez personel jednym kluczem. Uchwyty krawędziowe, nóżki aluminiowe h=11-15 cm.
   c) Szafy na garderobę: płyta meblowa laminowana o gęstości min. 650 kg/m3, uchwyty krawędziowe, nóżki aluminiowe h=11-15 cm. Szafki zamykane na klucz (2 komplety), możliwość otwarcia szafek przez personel jednym kluczem.
   d) Dozowniki, pojemniki na ręczniki, papier toaletowy, uchwyty na mydło, wieszaki- stal nierdzewna.
   e) Biurka: płyta laminowana, grubości min. 28 mm okleinowana obrzeżem gr. 2mm, gęstości min. 650 kg/m3, na stelażu metalowym, podstawa litera T. Szuflady prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem, zamek centralny, 2 komplety kluczy.
   f) Szafy, szafki, kontenery- krawędzie widoczne okleinować obrzeżem gr. 2mm, krawędzie niewidoczne min. 0,8 mm.